

DQE LOT 2 ESPACES VERTS

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT	Totaux
SECTEUR COMMERCE						
10.5	PREPARATION DE CHANTIER					
10.5.1	Installation de chantier	f	1,00		0,00 €	
10.5.2	Plans d'exécution et de recolement	f	1,00		0,00 €	
10.2	PLANTATIONS					
10.2.1	Travaux préparatoires et modelage					
10.2.1.1	Fouille de plantation pour arbre 12 m3 (8m² x 1,5m)	m³	48,00		0,00 €	
10.2.1.2	Fosse de plantation en terre végétale pour arbre 12 m3 Terre végétale 11,2m3 (8m² x 1,4 m) + couche drainante en graviers 20/30 0,8m3 (8m² x 0,1 m) , yc geotextile	m³	48,00		0,00 €	
10.2.1.4	Fouille de plantation pour massif : épaisseur 40 cm	m³	128,92		0,00 €	
10.2.1.5	Fosse de plantation en terre végétale pour massifs de vivaces (ép 0,4m)	m³	128,92		0,00 €	
10.2.2	Fourniture et plantation d'arbres tiges					
10.2.2.1	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana MG 3xTr 20/25	U	3,00		0,00 €	
10.2.2.3	Celtis australis MG 3xtr 20/25	U	1,00		0,00 €	
10.2.3	Fourniture et plantation de plantes vivaces et grimpantes					
10.2.3.10	<u>Mélange 10 Place du commerce nord</u>					
10.2.3.10.1	20 % Deschampsia cespitosa 'Goldtau' C1l - 5u/m²	U	221,00		0,00 €	
10.2.3.10.2	40 % Alchemilla mollis G9 - 6u/m²	U	530,00		0,00 €	
10.2.3.10.3	20 % Iris 'Flight of Butterflies' G9 - 6u/m²	U	265,00		0,00 €	
10.2.3.10.4	20 % Anemone x hybrida 'Honorine Jobert' G9 - 4u/m²	U	177,00		0,00 €	
10.2.3.11	<u>Mélange 11 place du commerce sud et Grand Cèdre</u>					
10.2.3.11.1	50 % Alchemilla mollis G9 - 6u/m²	U	306,00		0,00 €	
10.2.3.11.2	20% Geum chiloense 'Mrs J. Bradshaw' G9 - 6u/m²	U	123,00		0,00 €	
10.2.3.11.3	30 % Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' G9 - 4u/m²	U	123,00		0,00 €	
10.2.3.14	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (grimpante)</u>	U	4,00			
10.2.3.14.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.14.2	Rosa 'New Dawn' / Rosa Malvern Hills 'Auscanary' / Rosa Teasing Georgia = 'Ausbaker' C4L	U	2,00		0,00 €	
10.2.3.14.3	Clematis 'Freda' / Clematis 'Ernest Markham' C4L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.15	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (vivaces)</u>	U	4,00			
10.2.3.15.1	Phlomis fruticosa C1L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.15.2	Euphorbia characias subsp. Wulfenii C1L	U	2,00		0,00 €	
10.2.3.15.3	Hylotelephium spectabile C1L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.16	<u>Plantation de pied de façade exposée nord et est (grimpantes)</u>	U	5,00			
10.2.3.16.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.16.2	Rosa 'Alberic Barbier' / Rosa 'Madame Grégoire Stachelin' / Rosa 'Mermaid' C4L	U	3,00		0,00 €	
10.2.3.16.3	Clematis 'Nelly Mosser' / Clematis 'Fujimusume' C4L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.17	<u>Plantation de pied de façade exposée nord et est (vivaces)</u>	U	5,00			
10.2.3.17.1	Alchemilla mollis C1L	U	1,00		0,00 €	
10.2.3.17.2	Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' C4L	U	2,00		0,00 €	
10.2.3.17.3	Anemone x hybrida 'September Charm' / Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' C1L	U	2,00		0,00 €	
10.2.4	Accessoires de plantation					
10.2.4.1	Tuteurage quadripode en pin non traité Ø10, y compris fourniture et pose d'un collier de maintien avec tampon de protection.	U	4,00		0,00 €	
10.2.4.2	Natte de protection du tronc en jonc	U	4,00		0,00 €	
10.2.4.3	Paillage mulch	m²	322,30		0,00 €	
10.2.4.4	Toile de paillage biodégradable	m²	322,30		0,00 €	
10.2.4.5	Treillage modulable en acier inoxydable Dimensions à adapter selon façade, 6 points d'ancrage en moyenne/u. Type calibre moyen "Classic" chez Fassadengruen ou similaire (cf cahier des fournitures).	U	18,00		0,00 €	
10.2.5	Garantie de reprise sur 2 ans Le montant de la garantie est fixé au pourcentage du montant des végétaux fournis et plantés					
10.2.5.1	Arbres tiges	%			0,00 €	
10.2.5.2	Vivaces et grimpantes	%			0,00 €	
10.2.9	Travaux d'entretien sur 2 ans dits de confortement					
10.2.9.1	Arbres tiges	u	4,00		0,00 €	
10.2.9.2	Massifs de vivaces et grimpantes	m²	322,30		0,00 €	
ST					SOUS-TOTAL	0,00 €

SECTEUR FERRY						
10.5	PREPARATION DE CHANTIER					
10.5.1	Installation de chantier	f	1,00			0,00 €
10.5.2	Plans d'exécution et de recolement	f	1,00			0,00 €
10.2	PLANTATIONS					
10.2.1	Travaux préparatoires et modelage					
10.2.1.1	Fouille de plantation pour arbre 12 m3 (8m ² x 1,5m)	m ³	102,00			0,00 €
10.2.1.2	Fosse de plantation en terre végétale pour arbre 12 m3 Terre végétale 11,2m3 (8m ² x 1,4 m) + couche drainante en graviers 20/30 0,8m3 (8m ² x 0,1 m) , yc geotextile	m ³	12,00			0,00 €
10.2.1.3	Fosse de plantation en mélange terre-pierre pour arbre 12 m3	m ³	90,00			0,00 €
10.2.1.4	Fouille de plantation pour massif : épaisseur 40 cm	m ³	45,76			0,00 €
10.2.1.5	Fosse de plantation en terre végétale pour massifs de vivaces (ép 0,4m)	m ³	45,76			0,00 €
10.2.2	Fourniture et plantation d'arbres tiges					
10.2.2.1	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana MG 3xTr 20/25	U	6,00			0,00 €
10.2.2.2	Cupressus sempervirens MG 3xTr 300/350	U	5,00			0,00 €
10.2.3	Fourniture et plantation de plantes vivaces et grimpantes					
10.2.3.1	<u>Mélange 1 Bleu-rose</u>					
10.2.3.1.1	40 % Pennisetum orientale C1l - 6u/m ²	U	112,00			0,00 €
10.2.3.1.2	20 % Muhlenbergia capillaris' C1l - 3u/m ²	U	42,00			0,00 €
10.2.3.1.3	15 % Salvia nemorosa 'Caradonna' G9 - 6u/m ²	U	63,00			0,00 €
10.2.3.1.4	15 % Penstemon 'Rich Ruby' G9 - 6u/m ²	U	63,00			0,00 €
10.2.3.1.5	10 % Lychnis coronaria G9 - 4u/m ²	U	28,00			0,00 €
10.2.3.11	<u>Mélange 11 place du commerce sud et Grand Cèdre</u>					
10.2.3.11.1	50 % Alchemilla mollis G9- 6u/m ²	U	135,00			0,00 €
10.2.3.11.2	20% Geum chiloense 'Mrs J. Bradshaw' G9 - 6u/m ²	U	54,00			0,00 €
10.2.3.11.3	30 % Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' G9 - 4u/m ²	U	54,00			0,00 €
10.2.3.14	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (grimpante)</u>	U	5,00			0,00 €
10.2.3.14.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.14.2	Rosa 'New Dawn' / Rosa Malvern Hills 'Auscanary' / Rosa Teasing Georgia = 'Ausbaker' C4L	U	3,00			0,00 €
10.2.3.14.3	Clematis 'Freda' / Clematis 'Ernest Markham' C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.15	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (vivaces)</u>	U	5,00			0,00 €
10.2.3.15.1	Phlomis fruticosa C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.15.2	Euphorbia characias subsp. Wulfenii C1L	U	3,00			0,00 €
10.2.3.15.3	Hylotelephium spectabile C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.16	<u>Plantation de pied de façade exposée nord et est (grimpantes)</u>	U	4,00			0,00 €
10.2.3.16.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.16.2	Rosa 'Alberic Barbier' / Rosa 'Madame Grégoire Stachelin' / Rosa 'Mermaid' C4L	U	2,00			0,00 €
10.2.3.16.3	Clematis 'Nelly Mosser' / Clematis 'Fujimusume' C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.17	<u>Plantation de pied de façade exposée nord et est (vivaces)</u>	U	4,00			0,00 €
10.2.3.17.1	Alchemilla mollis C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.17.2	Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' C4L	U	2,00			0,00 €
10.2.3.17.3	Anemone x hybrida 'September Charm' / Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.4	Accessoires de plantation					
10.2.4.1	Tuteurage quadripode en pin non traité Ø10, y compris fourniture et pose d'un collier de maintien avec tampon de protection.	U	11,00			0,00 €
10.2.4.2	Natte de protection du tronc en jonc	U	6,00			0,00 €
10.2.4.3	Paillage mulch	m ²	114,40			0,00 €
10.2.4.4	Toile de paillage biodégradable	m ²	114,40			0,00 €
10.2.4.5	Treillage modulable en acier inoxydable Dimensions à adapter selon façade, 6 points d'ancrage en moyenne/u. Type calibre moyen "Classic" chez Fassadengruen ou similaire (cf cahier des fournitures).	U	18,00			0,00 €
10.2.5	Garantie de reprise sur 2 ans Le montant de la garantie est fixé au pourcentage du montant des végétaux fournis et plantés					
10.2.5.1	Arbres tiges	%				0,00 €
10.2.5.2	Vivaces et grimpantes	%				0,00 €
10.2.9	Travaux d'entretien sur 2 ans dits de confortement					
10.2.9.1	Arbres tiges	u	11,00			0,00 €
10.2.9.2	Massifs de vivaces et grimpantes	m ²	114,40			0,00 €
ST					SOUS-TOTAL	0,00 €

SECTEUR MARTYRS						
10.5	PREPARATION DE CHANTIER					
10.5.1	Installation de chantier	f	1,00			0,00 €
10.5.2	Plans d'exécution et de recolement	f	1,00			0,00 €
10.2	PLANTATIONS					
10.2.1	Travaux préparatoires et modelage					
10.2.1.1	Fouille de plantation pour arbre 12 m3 (8m ² x 1,5m)	m ³	72,00			0,00 €
10.2.1.2	Fosse de plantation en terre végétale pour arbre 12 m3 Terre végétale 11,2m3 (8m ² x 1,4 m) + couche drainante en graviers 20/30 0,8m3 (8m ² x 0,1 m) , yc geotextile	m ³	12,00			0,00 €
10.2.1.3	Fosse de plantation en mélange terre-pierre pour arbre 12 m3	m ³	60,00			0,00 €
10.2.1.4	Fouille de plantation pour massif : épaisseur 40 cm	m ³	46,92			0,00 €
10.2.1.5	Fosse de plantation en terre végétale pour massifs de vivaces (ép 0,4m)	m ³	46,92			0,00 €
10.2.1.6	Substrat de plantation pour jardinière (0,4 m3/pot) : Terre végétale amendée+ pouzzolane sur 10cm + géotextile	m ³	1,60			0,00 €
10.2.2	Fourniture et plantation d'arbres tiges					
10.2.2.1	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana MG 3xTr 20/25	U	6,00			0,00 €
10.2.3	Fourniture et plantation de plantes vivaces et grimpantes					
10.2.3.9	<u>Mélange 9 orangé-rouge</u>					
10.2.3.9.1	60 % Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' C1l - 3u/m ²	U	152,00			0,00 €
10.2.3.9.2	15 % Veronicastrum virginicum 'Album' G9 - 3u/m ²	U	38,00			0,00 €
10.2.3.9.3	15 % Helenium 'Moerheim beauty' G9 - 6u/m ²	U	76,00			0,00 €
10.2.3.9.4	10 % Hemerocallis 'Stafford' G9 - 6u/m ²	U	51,00			0,00 €
10.2.3.12	<u>Mélange 12 rue Pasteur</u>					
10.2.3.12.1	50 % Hydrangea paniculata 'Silver dollar' C4l - 2u/m ²	U	50,00			0,00 €
10.2.3.12.2	50% Rosa 'The Fairy' C4l - 2u/m ²	U	50,00			0,00 €
10.2.3.13	<u>Jardinières</u>					
10.2.3.13.2	Rosa Lichfield Angel 'Ausrelate', C3L, 3 par jardinière	U	12,00			0,00 €
10.2.3.14	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (grimpante)</u>	U	2,00			0,00 €
10.2.3.14.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.14.2	Rosa 'New Dawn' / Rosa Malvern Hills 'Auscanary' / Rosa Teasing Georgia = 'Ausbaker' C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.14.3	Clematis 'Freda' / Clematis 'Ernest Markham' C4L	U				0,00 €
10.2.3.15	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (vivaces)</u>	U	2,00			0,00 €
10.2.3.15.1	Phlomis fruticosa C1L	U				0,00 €
10.2.3.15.2	Euphorbia characias subsp. Wulfenii C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.15.3	Hylotelephium spectabile C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.16	<u>Plantation de pied de façade exposée nord et est (grimpantes)</u>	U	2,00			0,00 €
10.2.3.16.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U				0,00 €
10.2.3.16.2	50% Rosa 'Alberic Barbier' / Rosa 'Madame Grégoire Stachelin' / Rosa 'Mermaid' C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.16.3	Clematis 'Nelly Mosser' / Clematis 'Fujimusume' C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.17	<u>Plantation de pied de façade exposée nord et est (vivaces)</u>	U	2,00			0,00 €
10.2.3.17.1	Alchemilla mollis C1L	U				0,00 €
10.2.3.17.2	Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' C4L	U	1,00			0,00 €
10.2.3.17.3	Anemone x hybrida 'September Charm' / Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' C1L	U	1,00			0,00 €
10.2.4	Accessoires de plantation					
10.2.4.1	Tuteurage quadripode en pin non traité Ø10, y compris fourniture et pose d'un collier de maintien avec tampon de protection.	U	6,00			0,00 €
10.2.4.2	Natte de protection du tronc en jonc	U	6,00			0,00 €
10.2.4.3	Paillage mulch	m ²	117,30			0,00 €
10.2.4.4	Toile de paillage biodégradable	m ²	117,30			0,00 €
10.2.4.5	Treillage modulable en acier inoxydable Dimensions à adapter selon façade, 6 points d'ancrage en moyenne/u. Type calibre moyen "Classic" chez Fassadengruen ou similaire (cf cahier des fournitures).	U	8,00			0,00 €
10.2.5	Garantie de reprise sur 2 ans Le montant de la garantie est fixé au pourcentage du montant des végétaux fournis et plantés					
10.2.5.1	Arbres tiges	%				0,00 €
10.2.5.2	Vivaces et grimpantes	%				0,00 €
10.2.9	Travaux d'entretien sur 2 ans dits de confortement					
10.2.9.1	Arbres tiges	u	6,00			0,00 €
10.2.9.2	Massifs de vivaces et grimpantes	m ²	117,30			0,00 €
ST					SOUS-TOTAL	0,00 €

SECTEUR JEAN-JAURES						
10.5	PREPARATION DE CHANTIER					
10.5.1	Installation de chantier	f	1,00			0,00 €
10.5.2	Plans d'exécution et de recolement	f	1,00			0,00 €
10.2	PLANTATIONS					
10.2.1	Travaux préparatoires et modelage					
10.2.1.1	Fouille de plantation pour arbre 12 m3 (8m² x 1,5m)	m³	240,00			0,00 €
10.2.1.2	Fosse de plantation en terre végétale pour arbre 12 m3 Terre végétale 11,2m3 (8m² x 1,4 m) + couche drainante en graviers 20/30 0,8m3 (8m² x 0,1 m) , yc geotextile	m³	228,00			0,00 €
10.2.1.3	Fosse de plantation en mélange terre-pierre pour arbre 12 m3	m³	12,00			0,00 €
10.2.1.4	Fouille de plantation pour massif : épaisseur 40 cm	m³	236,40			0,00 €
10.2.1.5	Fosse de plantation en terre végétale pour massifs de vivaces (ép 0,4m)	m³	236,40			0,00 €
10.2.1.6	Substrat de plantation pour jardinière (0,4 m3/pot) : Terre végétale amendée+ pouzzolane sur 10cm + géotextile	m³	0,80			0,00 €
10.2.2	Fourniture et plantation d'arbres tiges					
10.2.2.1	Robinia pseudoacacia 'Bessoniana MG 3xTr 20/25	U	20,00			0,00 €
10.2.3	Fourniture et plantation de plantes vivaces et grimpantes					
10.2.3.1	<u>Mélange 1 Bleu-rose</u>					
10.2.3.1.1	40 % Pennisetum orientale C1l - 6u/m²	U	83,00			0,00 €
10.2.3.1.2	20 % Muhlenbergia capillaris' C1l - 3u/m²	U	31,00			0,00 €
10.2.3.1.3	15 % Salvia nemorosa 'Caradonna' G9 - 6u/m²	U	47,00			0,00 €
10.2.3.1.4	15 % Penstemon 'Rich Ruby' G9 - 6u/m²	U	47,00			0,00 €
10.2.3.1.5	10 % Lychnis coronaria G9 - 4u/m²	U	21,00			0,00 €
10.2.3.2	<u>Mélange 2 Bleu-lavande</u>					
10.2.3.2.1	60 % Pennisetum orientale 'Fairy Tails' C1l - 6u/m²	U	237,00			0,00 €
10.2.3.2.2	15 % Veronicastrum virginicum 'Lavendelturm' G9 - 3u/m²	U	30,00			0,00 €
10.2.3.2.3	15 % Echinacea purpurea 'Ruby Giant' G9 - 6u/m²	U	60,00			0,00 €
10.2.3.2.4	10 % Eryngium x oliverianum G9 - 6u/m²	U	40,00			0,00 €
10.2.3.3	<u>Mélange 3 Violet-rose</u>					
10.2.3.3.1	60 % Deschampsia cespitosa 'Goldtau' C1l - 5u/m²	U	151,00			0,00 €
10.2.3.3.2	15 % Agastache 'Blue Fortune' G9 - 4u/m²	U	31,00			0,00 €
10.2.3.3.3	15 % Sedum 'Herbstfreude' ('Autumn joy') G9 - 6u/m²	U	46,00			0,00 €
10.2.3.3.4	10 % Eryngium giganteum 'Silver Ghost' G9 - 6u/m²	U	31,00			0,00 €
10.2.3.4	<u>Mélange 4 Violet-pourpre</u>					
10.2.3.4.1	60 % Deschampsia cespitosa 'Goldtau' C1l - 5u/m²	U	233,00			0,00 €
10.2.3.4.2	15 % Aster 'Little Carlow' C1l - 3u/m²	U	35,00			0,00 €
10.2.3.4.3	15 % Verbena bonariensis G9 - 6u/m²	U	70,00			0,00 €
10.2.3.4.4	10 % Persicaria amplexicaulis 'Firetail' G9 - 4u/m²	U	31,00			0,00 €
10.2.3.5	<u>Mélange 5 Violet et orange</u>					
10.2.3.5.1	60 % Molinia caerulea 'Moorhexe' C1l - 6u/m²	U	259,00			0,00 €
10.2.3.5.2	15 % Aster x frikartii 'Mönch' C1l - 5u/m²	U	54,00			0,00 €
10.2.3.5.3	15 % Helenium 'Waltraut' G9 - 6u/m²	U	65,00			0,00 €
10.2.3.5.4	10 % Achillea 'Coronation gold' G9 - 4u/m²	U	29,00			0,00 €
10.2.3.6	<u>Mélange 6 Violet et orange</u>					
10.2.3.6.1	60 % Molinia caerulea 'Moorhexe' C1l - 6u/m²	U	201,00			0,00 €
10.2.3.6.2	15 % Veronica longifolia 'Blue Giant' G9 - 6u/m²	U	51,00			0,00 €
10.2.3.6.3	15 % Hemerocallis 'Burning daylight' G9 - 6u/m²	U	51,00			0,00 €
10.2.3.6.4	10 % Achillea 'Terracota' G9 - 6u/m²	U	34,00			0,00 €
10.2.3.7	<u>Mélange 7 Jaune et orange</u>					
10.2.3.7.1	40 % Pennisetum 'Hameln' C1l - 4u/m²	U	95,00			0,00 €
10.2.3.7.2	20 % Eragrostis spectabilis C1l - 3u/m²	U	36,00			0,00 €
10.2.3.7.3	15 % Coreopsis grandiflora 'Badengold' G9 - 6u/m²	U	54,00			0,00 €
10.2.3.7.4	15 % Asclepias tuberosa G9 - 6u/m²	U	54,00			0,00 €
10.2.3.7.5	10 % Lychnis chalcidonica G9 - 4u/m²	U	24,00			0,00 €
10.2.3.8	<u>Mélange 8 Jaune et rose</u>					
10.2.3.8.1	60 % Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' C1l - 3u/m²	U	162,00			0,00 €
10.2.3.8.2	15 % Rudbeckia fulgida var sullivantii 'Goldsturm' C1l - 6u/m²	U	81,00			0,00 €
10.2.3.8.3	15 % Sedum 'Matrona' G9 - 6u/m²	U	81,00			0,00 €
10.2.3.8.4	10 % Anemone x hybrida 'September Charm' G9 - 6u/m²	U	54,00			0,00 €
10.2.3.11	<u>Mélange 11 place du commerce sud et Grand Cèdre</u>					
10.2.3.11.1	50 % Alchemilla mollis G9 - 6u/m²	U	210,00			0,00 €
10.2.3.11.2	20% Geum chiloense 'Mrs J. Bradshaw' G9 - 6u/m²	U	84,00			0,00 €
10.2.3.11.3	30 % Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' G9 - 4u/m²	U	84,00			0,00 €
10.2.3.13	<u>Jardinières</u>					
10.2.3.13.1	Rosa Kew Gardens 'Ausfence', C3L, 3 par jardinière	U	6,00			0,00 €
10.2.3.14	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (grimpante)</u>	U	7,00			0,00 €
10.2.3.14.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	2,00			0,00 €
10.2.3.14.2	Rosa 'New Dawn' / Rosa Malvern Hills 'Auscanary' / Rosa Teasing Georgia = 'Ausbaker' C4L	U	3,00			0,00 €
10.2.3.14.3	Clematis 'Freda' / Clematis 'Ernest Markham' C4L	U	2,00			0,00 €
10.2.3.15	<u>Plantation de pied de façade exposée sud et ouest (vivaces)</u>	U	7,00			0,00 €
10.2.3.15.1	Phlomis fruticosa C1L	U	2,00			0,00 €

10.2.3.15.2	Euphorbia characias subsp. Wulfenii C1L	U	3,00		0,00 €
10.2.3.15.3	Hylotelephium spectabile C1L	U	2,00		0,00 €
10.2.3.16	<i>Plantation de pied de façade exposée nord et est (grimpanes)</i>	U	9,00		0,00 €
10.2.3.16.1	Trachelospermum jasminoides C4L	U	3,00		0,00 €
10.2.3.16.2	Rosa 'Alberic Barbier' / Rosa 'Madame Grégoire Stachelin' / Rosa 'Mermaid' C4L	U	4,00		0,00 €
10.2.3.16.3	Clematis 'Nelly Mosser' / Clematis 'Fujimusume' C4L	U	2,00		0,00 €
10.2.3.17	<i>Plantation de pied de façade exposée nord et est (vivaces)</i>	U	9,00		0,00 €
10.2.3.17.1	Alchemilla mollis C1L	U	2,00		0,00 €
10.2.3.17.2	Hydrangea paniculata 'Silver Dollar' C4L	U	4,00		0,00 €
10.2.3.17.3	Anemone x hybrida 'September Charm' / Anemone hupehensis 'Bowles's Pink' C1L	U	3,00		0,00 €
10.2.4	Accessoires de plantation				
10.2.4.1	Tuteurage quadripode en pin non traité Ø10, y compris fourniture et pose d'un collier de maintien avec tampon de protection.	U	20,00		0,00 €
10.2.4.2	Natte de protection du tronc en jonc	U	20,00		0,00 €
10.2.4.3	Paillage mulch	m ²	590,99		0,00 €
10.2.4.4	Toile de paillage biodégradable	m ²	590,99		0,00 €
10.2.4.5	Treillage modulable en acier inoxydable Dimensions à adapter selon façade, 6 points d'ancrage en moyenne/u. Type calibre moyen "Classic" chez Fassadengruen ou similaire (cf cahier des fournitures).	U	32,00		0,00 €
10.2.5	Garantie de reprise sur 2 ans Le montant de la garantie est fixé au pourcentage du montant des végétaux fournis et plantés				
10.2.5.1	Arbres tiges	%			0,00 €
10.2.5.2	Vivaces et grimpanes	%			0,00 €
10.2.9	Travaux d'entretien sur 2 ans dits de confortement				
10.2.9.1	Arbres tiges	u	20,00		0,00 €
10.2.9.2	Massifs de vivaces et grimpanes	m ²	590,99		0,00 €
ST				SOUS-TOTAL	0,00 €

TOTAL	0,00 €
--------------	---------------