

Maître d'ouvrage	VILLE DE CAZERES SUR GARONNE
------------------	------------------------------

Maîtres d'Oeuvre	'Urbicus', Cabinet Arragon / Groupe Merlin, Quartiers Lumières, BLD WaterDesign
------------------	---

Opération	<b>Aménagement du centre-bourg</b>
-----------	------------------------------------

Phase	DCE
-------	-----

Lot	<b>Lot 4 - ECLAIRAGE</b>
-----	--------------------------

Pièce 3.2.7	DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
-------------	------------------------------------

Modifiée le 10/07/20	
----------------------	--

Ce document comporte	6 Pages
----------------------	---------

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
	<b>DEVIS :</b>				
	<b>LOT : 0 - Tous secteurs</b>				
	CHAPITRE N°09 - RESEAUX SECS				
9.03	FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE				
09.03.10	Prototype L1 - Lanterne suspendue sur crosse	u	2.0		
	<b>LOT : 1 - Secteur Commerce</b>				
	CHAPITRE N°01 - TRAVAUX PREPARATOIRES - TRAVAUX GENERAUX				
1.03	ETUDES D'EXECUTION				
01.03.07	Etudes Eclairage Secteur Place du Commerce	f	1.0		
1.04	AMENEE, REPLI DU CHANTIER				
01.04.01	INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX CANALISATION				
01.04.01.07	Installation Eclairage Secteur Place du Commerce	f	1.0		
01.04.04	GESTION DU COVID 19	f	1.0		
1.06	SIGNALISATION DE CHANTIER - TRAVAUX GENERAUX				
01.06.05	Eclairage provisoire	f	1.0		
	CHAPITRE N°08 - GENIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES				
8.05	CHAMBRES ET COFFRETS				
08.05.03	Eclairage				
08.05.03.01	Fourniture d'une armoire Eclairage Public équipée	f	1.0		
	CHAPITRE N°09 - RESEAUX SECS				
9.02	FOURNITURE ET POSE DE CABLES NORMALISES				
09.02.02	Câbles électricité				
09.02.02.01	Câble série U1000 R2V				
09.02.02.01.03	R2V 25 mm <sup>2</sup>	ml	25.0		
09.02.02.01.04	R2V 16 mm <sup>2</sup>	ml	260.0		
09.02.02.01.05	R2V 10 mm <sup>2</sup>	ml	260.0		
09.02.02.01.06	R2V 6 mm <sup>2</sup>	ml	125.0		
09.02.02.04	Raccordement sur armoire d'éclairage	u	1.0		
09.02.02.05	Plus-value pour pose en façade y compris goulotte	ml	105.0		
9.03	FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE				
09.03.01	L1 – Lanterne suspendue sur crosse	u	12.0		
09.03.06	L2 - Lanterne sur crosse courte	u	2.0		
09.03.07	E1 – Ensemble mât aiguille 9 m	u	3.0		
	CHAPITRE N°14 - TRAVAUX SPECIAUX				
14.03	Raccordement provisoire des réseaux sur l'existant par secteur réalisé :				

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
14.03.03	Secteur Place du Commerce	f	1.0		
	CHAPITRE N°19 - DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE				
19.01	ESSAIS - CONTROLES				
19.01.05	Essais, réglages, mise en service et CONSUEL	f	1.0		
19.02	RECOLEMENT				
19.02.05	Plan de récolement VRD	f	1.0		
	<b>LOT : 2 - Secteur Martyrs</b>				
	CHAPITRE N°01 - TRAVAUX PREPARATOIRES - TRAVAUX GENERAUX				
1.03	ETUDES D'EXECUTION				
01.03.06	Etudes Eclairage Secteur Place des Martyrs	f	1.0		
1.04	AMENEE, REPLI DU CHANTIER				
01.04.01	INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX CANALISATION				
01.04.01.06	Installation Eclairage Secteur Place des Martyrs	f	1.0		
01.04.04	GESTION DU COVID 19	f	1.0		
1.06	SIGNALISATION DE CHANTIER - TRAVAUX GENERAUX				
01.06.05	Eclairage provisoire	f	1.0		
	CHAPITRE N°08 - GENIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES				
8.05	CHAMBRES ET COFFRETS				
08.05.03	Eclairage				
08.05.03.01	Fourniture d'une armoire Eclairage Public équipée	f	1.0		
	CHAPITRE N°09 - RESEAUX SECS				
9.02	FOURNITURE ET POSE DE CABLES NORMALISES				
09.02.02	Câbles électricité				
09.02.02.01	Câble série U1000 R2V				
09.02.02.01.04	R2V 16 mm <sup>2</sup>	ml	230.0		
09.02.02.01.05	R2V 10 mm <sup>2</sup>	ml	230.0		
09.02.02.01.06	R2V 6 mm <sup>2</sup>	ml	375.0		
09.02.02.04	Raccordement sur armoire d'éclairage	u	1.0		
09.02.02.05	Plus-value pour pose en façade y compris goulotte	ml	120.0		
9.03	FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE				
09.03.01	L1 – Lanterne suspendue sur crosse	u	13.0		
09.03.02	P1 - Projecteur sur façade	u	1.0		
09.03.04	E2-B - Ensemble mât 4,7 m	u	2.0		
09.03.09	P2 – Projecteur d'image fixe	u	2.0		
	CHAPITRE N°14 - TRAVAUX SPECIAUX				

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
14.03	Raccordement provisoire des réseaux sur l'existant par secteur réalisé :				
14.03.02	Secteur Place des Martyrs	f	1.0		
	CHAPITRE N°19 - DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE				
19.01	ESSAIS - CONTROLES				
19.01.05	Essais, réglages, mise en service et CONSUEL	f	1.0		
19.02	RECOLEMENT				
19.02.05	Plan de récolement VRD	f	1.0		
	<b>LOT : 3 - Secteur Jean JAURES</b>				
	CHAPITRE N°01 - TRAVAUX PREPARATOIRES - TRAVAUX GENERAUX				
1.03	ETUDES D'EXECUTION				
01.03.05	Etudes Eclairage Secteur Boulevard Jean JAURES	f	1.0		
1.04	AMENEE, REPLI DU CHANTIER				
01.04.01	INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX CANALISATION				
01.04.01.05	Installation Eclairage Secteur Boulevard Jean JAURES	f	1.0		
01.04.04	GESTION DU COVID 19	f	1.0		
1.06	SIGNALISATION DE CHANTIER - TRAVAUX GENERAUX				
01.06.05	Eclairage provisoire	f	1.0		
	CHAPITRE N°08 - GENIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES				
8.05	CHAMBRES ET COFFRETS				
08.05.03	Eclairage				
08.05.03.01	Fourniture d'une armoire Eclairage Public équipée	f	1.0		
	CHAPITRE N°09 - RESEAUX SECS				
9.02	FOURNITURE ET POSE DE CABLES NORMALISES				
09.02.02	Câbles électricité				
09.02.02.01	Câble série U1000 R2V				
09.02.02.01.03	R2V 25 mm <sup>2</sup>	ml	25.0		
09.02.02.01.04	R2V 16 mm <sup>2</sup>	ml	480.0		
09.02.02.01.05	R2V 10 mm <sup>2</sup>	ml	480.0		
09.02.02.01.06	R2V 6 mm <sup>2</sup>	ml	700.0		
09.02.02.04	Raccordement sur armoire d'éclairage	u	1.0		
09.02.02.05	Plus-value pour pose en façade y compris goulotte	ml	245.0		
9.03	FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE				
09.03.01	L1 – Lanterne suspendue sur crosse	u	24.0		
09.03.02	P1 - Projecteur sur façade	u	9.0		
09.03.03	E2-A - Ensemble mât 4,7 m	u	2.0		

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
09.03.04	E2-B - Ensemble mât 4,7 m	u	8.0		
09.03.05	E2-C - Ensemble mât 4,7 m	u	2.0		
09.03.09	P2 – Projecteur d'image fixe	u	2.0		
	<b>CHAPITRE N°14 - TRAVAUX SPECIAUX</b>				
14.03	Raccordement provisoire des réseaux sur l'existant par secteur réalisé :				
14.03.01	Secteur Boulevard Jean JAURES	f	1.0		
	<b>CHAPITRE N°19 - DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE</b>				
19.01	ESSAIS - CONTROLES				
19.01.05	Essais, réglages, mise en service et CONSUEL	f	1.0		
19.02	RECOLEMENT				
19.02.05	Plan de récolement VRD	f	1.0		
	<b>LOT : 4 - Secteur Jules FERRY</b>				
	<b>CHAPITRE N°01 - TRAVAUX PREPARATOIRES - TRAVAUX GENERAUX</b>				
1.03	ETUDES D'EXECUTION				
01.03.08	Etudes Eclairage Secteur Place Jules FERRY	f	1.0		
1.04	AMENEE, REPLI DU CHANTIER				
01.04.01	INSTALLATION DE CHANTIER - TRAVAUX CANALISATION				
01.04.01.08	Installation Eclairage Secteur Place Jules FERRY	f	1.0		
01.04.04	GESTION DU COVID 19	f	1.0		
1.06	SIGNALISATION DE CHANTIER - TRAVAUX GENERAUX				
01.06.05	Eclairage provisoire	f	1.0		
	<b>CHAPITRE N°08 - GENIE CIVIL ET OUVRAGES ANNEXES</b>				
8.05	CHAMBRES ET COFFRETS				
08.05.03	Eclairage				
08.05.03.01	Fourniture d'une armoire Eclairage Public équipée	f	1.0		
	<b>CHAPITRE N°09 - RESEAUX SECS</b>				
9.02	FOURNITURE ET POSE DE CABLES NORMALISES				
09.02.02	Câbles électricité				
09.02.02.01	Câble série U1000 R2V				
09.02.02.01.03	R2V 25 mm <sup>2</sup>	ml	100.0		
09.02.02.01.04	R2V 16 mm <sup>2</sup>	ml	335.0		
09.02.02.01.05	R2V 10 mm <sup>2</sup>	ml	200.0		
09.02.02.01.06	R2V 6 mm <sup>2</sup>	ml	260.0		
09.02.02.03	Neutre 25 mm <sup>2</sup>	ml	837.0		
09.02.02.04	Raccordement sur armoire d'éclairage	u	1.0		

N°	Libellé	Unité	Quantité	Prix Unitaire € HT	Montant € HT
09.02.02.05	Plus-value pour pose en façade y compris goulotte	ml	90.0		
9.03	FOURNITURE ET POSE DE MATERIEL D'ECLAIRAGE				
09.03.01	L1 – Lanterne suspendue sur crosse	u	1.0		
09.03.02	P1 - Projecteur sur façade	u	1.0		
09.03.06	L2 - Lanterne sur crosse courte	u	10.0		
09.03.07	E1 – Ensemble mât aiguille 9 m	u	1.0		
	<b>CHAPITRE N°14 - TRAVAUX SPECIAUX</b>				
14.03	Raccordement provisoire des réseaux sur l'existant par secteur réalisé :				
14.03.04	Secteur Place Jules FERRY	f	1.0		
	<b>CHAPITRE N°19 - DOSSIER D'OUVRAGE EXECUTE</b>				
19.01	ESSAIS - CONTROLES				
19.01.05	Essais, réglages, mise en service et CONSUEL	f	1.0		
19.02	RECOLEMENT				
19.02.05	Plan de récolement VRD	f	1.0		
	<b>TOTAL GENERAL (HT)</b>				
	TVA (20%)				
	<b>TOTAL GENERAL (TTC)</b>				

Fait à :

Le :

Signature et cachet :

N°	Libellé	Montant € HT
	<b>DEVIS :</b>	
	<b>LOT : 0 - Tous secteurs</b>	
	<b>LOT : 1 - Secteur Commerce</b>	
	<b>LOT : 2 - Secteur Martyrs</b>	
	<b>LOT : 3 - Secteur Jean JAURES</b>	
	<b>LOT : 4 - Secteur Jules FERRY</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (HT)</b>	
	TVA (20%)	
	<b>TOTAL GENERAL (TTC)</b>	

Fait à :

Le :

Signature et cachet :